

# Warbixinta kooban ee Baaritaannada, natiijooyinka, iyo ficillada - Barton House



## Febraayo 2024

### Hordhac

14kii Noofambar 2023, waxaa la qaatay go'aan lagu weydiinayo dadka deggan Barton House inay baneeyaan guryahooda una guuraan hoy kale. Go'aankan waxaa la qaatay ka dib markii la helay natiijooyinka dib u eegista asxaabta ee warbixinta hore ee sahamiyaha ee ku saabsan xoogga dhismaha dhismaha munaaradda. Natiijooyinka, oo ay soo bandhigeen qandaraaslayaasha golaha, Arup, ayaa ka digay in maqnaanshaha suurtagalka ah ee qaar ka mid ah tallaabooyinka badbaadada ee muhiimka ah ee dhismaha, dhismuhu uu u nugul yahay burburka horumarka dhismaha haddii ay dhacdo qarax, dab ama dhacdo saameyn sare leh oo ay ku jirto suurtagalnimada dab hal guri. Ka dib markii ay la tashadeen saraakiisha dab-damiska ee Avon Fire and Rescue Service, hoggaamiyeyaasha sarsare waxay qaateen go'aanka ah in la dejiyo dhismaha si loo ilaaliyo amniga dadka deggan.

Talada injineerada qaabdhismeedka, sahanno dheeri ah oo ku saabsan dhismaha ayaa isla markiiba la amray iyadoo baaritaannada laga bilaabay Isniinta 20 Noofambar 2023. Ridge iyo Partners LLP waxaa loo xilsaaray inay baaritaanno cusub ka sameeyaan lix guri oo ku yaal goobo muhiim ah iyadoo laba guri oo kale dib loo eegay kuwaas oo horay loo kormeeray iyada oo qayb ka ah warbixintii hore ee Ridge oo ay dib u eegtay Arup.

Inta lagu jiro waqtigan, inta badan dadka deegaanka waxaa lagu taageeray hoyga hoteelka halka qaar ay la joogeen asxaabta iyo qoysaska tiro yar oo qoysas ahna ay joogeen Barton House oo ka soo horjeeda talo.

Baaritaannada dheeraadka ah ee ay sameeyeen Ridge iyo Partners LLP waxay soo saareen natiijooyin kuwaas oo ku wargeliyay go'aan qaadashada golaha ka dib daadgureynta bilowga ah ee dadka deegaanka. Natiijooyinkan waxaa dib u eegay Arup oo lala wadaagay Avon Fire and Rescue

Service si loo hubiyo. Natiijooyinka ku-meel-gaarka ah iyo kuwa ugu dambeeya ee sahannadan waxay ku jiraan waraaqo iyo warbixinno golaha, kuwaas oo dhammaantood si buuxda loo daabacay.

Talooyinka lagu soo saaray warbixinnadan gudahood waa la raacay waxaana la qabtay shaqooyin lagu rakibayo nidaamka digniinta dabka dhexe isla markaana lagu sameeyo suuf dheeri ah oo dabka ka sameysan oo ah taageerooyinka birta ee jira meelaha qaarkood ee dhismaha.

Talada labada shirkadaha injineernimada waa in ku xiran, kuwaas oo shuqullada sixid ah lagu fuliyay at block ah “waxaa la soo jeediyay in dhismaha waa halis yar ee burburkii aan dheellitirnayn oo sidaas daraaddeed Barton House dhaqmi lahaa ku filan inta lagu guda jiro dhacdo shil.” .

Shaqooyinkan sixitaanka ah waa dhameystiran yihiin. Talo ayaa laga raadiyay Avon Fire and Rescue Service si loo hubiyo in gabagabada saxda ah laga soo saaro amniga dhismaha. Jawaabta soo socota ayaa la helay. Eeg Lifaafa 1 si aad u hesho bayaanka buuxa ee ka yimid Avon Fire and Rescue Service:

“Iyada oo tallaabooyinkan ay hadda jiraan, Avon Fire and Rescue Service wuxuu taageerayaa go'aanka ah in loogu oggolaado dadka deegaanka inay dib u qabsadaan Barton House, maadaama khataraha horay loo aqoonsaday wax laga qabtay, iyadoo la raacayo talooyinka warbixinnada Injineerada Dabka.”

Qeybaha soo socda ayaa soo koobaya baaritaannada, natiijooyinka iyo tallaabooyinka la qaaday ee la xiriira Barton House.

## **Baaritaano**

Ridge iyo Partners LLP waxaa wakiishay Bristol City Council sanadka 2020 si ay u sameeyaan sahanno qaabdhismeed Barton House ka dib talo hore oo ay dowladdu siisay oo ku saabsan dhismayaasha munaaradaha naqshad gaar ah. Si loo fuliyo sahannadan, injineerada qaabdhismeedku waxay ku qasbanaadeen inay sugaan qoysaska inay ka guuraan guryaha ku yaal meelaha muhiimka ah ee ku yaal dhismaha. Sababtoo ah nooca shaqada faragelinta ah ee loo baahan yahay in lagu sameeyo sahannadan, injineerada ayaa kaliya ku fulin kara guri madhan. Labada sano ee soo socota, saddex guri ayaa la daraaseeyay.

Warbixinta la soo saaray, oo lala wadaagay saraakiisha 2022 (warbixinta wejiga 1), waxay muujisay halista dhismaha burburka haddii uu qarax dhaco, khatarta ugu weyni waxay ka timid qarax gaas - gaaska dhexe kuma jirin guryaha, sidaa darteed halista dhacdadan waxaa lagu qiimeeyay inay ugu yar tahay. Warbixintu kuma talineynin daadgureynta dhismaha.

Saacad soo toosaysa ayaa durba la soo bandhigay Barton House bishii Maajo 2022, ka hor inta aan la helin warbixinta wejiga 1. Saacadda soo jeedda waa nidaam ay saraakiisha tababaran ee ku habboon ay si joogto ah u roondeeyaan dhisme si loo hubiyo in dhacdo kasta la aqoonsado oo si

dhakhso leh loo soo sheego.

Tallaabadan waxaa loo qaaday si loo dedejiyo ogaanshaha dhacdo khatar ah oo suurtagal ah waxaana loo arkaa yareyn ku filan. Saacaddan toosinta ah ayaa ku sii jirtay ilaa wakhtiga qorista waxaana la kordhiyay cabbirka ka dib markii la helay warbixinta Arup ee dib u eegista asaaga (dib u eegista asxaabta 1) bishii Nofeembar 2023.

Ka dib markii la helay warbixinta wejiga 1, shaqo ayaa la qabtay si loo qiimeeyo xulashooyinka muddada-dheer ee dhismaha. Shaqadani waxay u horseeday saraakiisha inay u xilsaaraan Arup inay sameeyaan dib u eegis dheeri ah oo ku saabsan warbixinta wejiga 1 si loogu daro tixgelinta wixii saameyn ah ee badbaadada dabka. Warbixinta Arup peer-review 1, oo ay heleen saraakiisha bishii Nofeembar 2023, ayaa ka digay inay jirto halis ah in si tartiib tartiib ah loo burburiyo dhismaha haddii ay dhacdo qarax, dab ama dhacdo saameyn sare leh oo ay ka mid tahay suurtagalnimada inuu dab ka kaco hal guri. Tani waxay keentay go'aanka ah in la weydiyo dadka deegaanka inay ka baxaan Barton House iyo in si deg deg ah loo hawlgeliyo sahanno faahfaahsan oo dheeri ah si loo hubiyo inta ay le'eg tahay wixii arrimo ah ee ka jira dhismaha.

Markii la sameynayay wejiga labaad ee baaritaannada ka dib daadgureynta dhismaha, qandaraaslayaasha golaha waxaa loo xilsaaray inay si qoto dheer u qodaan dhismaha meelo ka badan intii lagu soo daray warbixinta wajiga 1aad ee 2022. Intii lagu guda jiray hawsha sahanka bilowga ah, kaliya seddex guri ayaa la baaray iyo waqti xaddidan gudahood sababtoo ah helitaanka unugyo madhan oo ku filan oo la heli karo.

Sida baaritaannada wejiga 1 ee la sameeyay intii u dhaxeysay 2020 iyo 2022, wejiga labaad ee baaritaannada wuxuu sameeyay dib u eegis lagu sameeyay sawirrada dhismaha, macluumaadka taariikhiga ah ee la xiriiira Barton House iyo kormeerka jireed ee dharka dhismaha. Saddexda dabaq ee markii hore la kormeeray qayb ka mid ah warbixinta wejiga 1 ayaa loo aqoonsaday baaritaan iyo lix guri oo dheeri ah oo ku yaal goobo muhiim ah. Ogolaansho ayaa la helay si loo sameeyo baaritaannada dhammaan laakiin hal guri, taasoo la micno ah in laba ka mid ah guryihii asal ahaan la kormeeray la helay.

Dhammaan guryaha dabaqyada ah ee baaritaannada laga sameeyay, injineerada qaabdhismeedka ayaa baaray aagagga xiisaha leh si loo ogaado goobaha xoojinta iyo heerarka daboolka baararka xoojinta ninka. Meelahan ayaa markaa la kashifay iyadoo la jabiyay shubka si loo xaqiijiyo xogta laga duubay baaritaanadooda.

Baaritaannada wejiga labaad waxaa la sameeyay inta lagu jiro Noofambar iyo Diseembar 2023 iyo illaa Janaayo 2024. Natiijooyinka ku meel gaarka ah ee baaritaannadan waxaa lala wadaagay golaha bishii Diseembar 2023 iyada oo la soo jeedinayo talooyin qeexan oo ku saabsan ficil dheeri ah oo la wadaago Janaayo 2024 Labada jeer macluumaadkan waxaa lala wadaagay dadka deegaanka intii lagu jiray shirarka lagu qabtay City Hall iyo qoraal ahaan.

## **Natiijooyinka**

Walaaca ay soo saartay warbixinta wejiga 1 iyo dib u eegista asxaabta 1 ee xigta, oo la helay

Noofambar 2023, waxay ahayd in baaritaannada xaddidan ee la soo sheegay, ay muujiyeen in qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee dhismaha dhismaha aysan awoodin in la helo ama aan lagu aqoonsan karin kalsooni ku filan si loo siiyo difaac ku filan dhismaha. Gaar ahaan, calaamad muujinaysa in baararka birta ah ee taageera dabaqyada dhismaha aan si cad loo aqoonsan karin iyo in meelaha qaarkood heerka daboolka la taaban karo ee ka sarreeya qaab dhismeedka biraha dhismaha uu ahaa mid aad u gacmeed.

Gabagabadii laga soo saaray warbixinta wejiga 1-aad waxay ahayd in dhismaha uu halis ugu jiro burbur aan dheellitirnayn haddii uu qarax dhaco, iyadoo tixraac gaar ah loo sameeyay qarax la xiriira gaaska. Tani waxay horseeday injineerada qaabdhismeedka inay kugula taliyaan, iyo waxyaabo kale, soo bandhigida tallaabooyin looga hortagayo gasacadaha gaaska iyo walxaha kale ee aadka u ololi kara in la keeno dhismaha. Saacad soo toosaysa ayaa durba laga hawlgeliyay dhismaha laga bilaabo Maajo 2022.

Marka dib loo eego natiijooyinka warbixinta wejiga 1, Arup ayaa sidoo kale kula taliyay, taas oo ku saleysan Ridge and Partners LLP baaritaanno xaddidan iyo cilmi baaris u gaar ah, in dhismaha uu u muuqday in loo dhisay si ka duwan sidii loogu talagalay. Marka laga soo tago khatarta la aqoonsaday ee la xiriirta qarax gaas, dib u eegista Arup waxay sidoo kale heshay halista burburka horumarka haddii uu dab weyn ka kaco hal guri. Gabagabadan waxaa sidoo kale lagu sawiray la'aanta muuqata ee xiriirka qaabdhismeedka iyo daboolka gacmeed ee la taaban karo ee lagu aqoonsaday warbixinta wajiga 1.

Arup wuxuu qiray in macluumaadka gunaanadkooda la soo saaray ay xaddidan yihiin waxayna ku taliyeen in goluhu uu isla markiiba sameeyo shaqo sahan dheeri ah. Dib-u-eegista asxaabta 1 warbixinta waxaa helay saraakiil bishii Nofeembar 2023, dib loo eegay oo loo soo bandhigay hoggaamiyeyaasha sare 13 Noofambar 2023. Go'aanka lagu weydiinayo dadka deegaanka inay ka baxaan dhismaha oo ay u diraan sahanno dheeri ah ayaa la qaatay 14 Noofambar 2023 ka dib wadahalal lala yeeshay Avon Fire and Rescue Service.

Wejiga labaad ee baaritaannada faahfaahsan ee Barton House ayaa bilaabmay 20kii Noofambar 2023 ka dib markii la diyaariyey qorshayaal ku saabsan halka iyo sida loo baaro gudaha dhismaha. Qandaraaslayaashu waxay bilaabeen shaqada isla markiiba ka dib markay heleen rukhsadaha looga baahan yahay qoysaska ay khuseyso.

Natiijooyinka ugu horreeya ee sahanadan waxaa lala wadaagay saraakiisha golaha labada Ridge and Partners LLP iyo Arup bishii Diseembar 2023. Natiijooyinkani waxay muujiyeen in baaritaanno faragelin ah ka dib, injineerada qaabdhismeedku ay heleen xiriirka qaabdhismeedka ee ku jira naqshadaha dhismaha waxayna ogaadeen xiriiradan inay ku dhowaad u dhigmaan ujeeddada naqshadeynta. Sidoo kale, daboolka la taaban karo ee meesha ku yaal ayaa la ogaaday inuu guud ahaan la mid yahay kan lagu dhejiyay naqshadaha. Meesha daboolku ka khafiifsan yahay, ama khad dheeraad ah oo blockwork ah ayaa lagu daray ama slurry sibiidhka u eg ayaa la saaray derbiga si loo kordhiyo daboolka si loo xoojiyo.

Natiijooyinkii ugu horreeyay ee la wadaagay Diseembar 2023 waxay si dhakhso leh u dhaliyeen kalsooni weyn oo ku saabsan qaab dhismeedka dhismaha iyo aqoonsiga in go'aanka lagu qaadayo

sahanno faragelin badan uu ahaa habka saxda ah ee loo qaado. Marka lagu daro xaqiijinta joogitaanka iyo ku habboonaanta qaybaha dhismaha ee dhismaha loogu talagalay, dhismayaal dheeri ah ayaa la aqoonsaday kuwaas oo qayb ka ah xoojinta shaqooyinka la qabtay 1970s. Kuwani steel “goolasha” ayaa la ogaaday in ay ka jiraan meelo muhiim ah oo gaar ah oo lagu rakibay si ay taageero dheeraad ah u siiyaan sibiidhka la taaban karo ee ka kooban dabaqyada Barton House.

Qaar ka mid ah faallooyinka ku saabsan tallaabooyinka dheeraadka ah ee goluhu qaadi karo ayaa lagu daray cusboonaysiinta Diseembar 2023, hase yeeshe talooyin faahfaahsan lama wadaagin illaa Janaayo 2024.

Ka dib talo dheeri ah oo ka timid labada qandaraasle bishii Janaayo 2024, saraakiishu waxay isku raaceen talaabooyin goluhu u qaadayo si loo kordhiyo tallaabooyinka badbaadada ee Barton House. Shaqooyinkan lagu taliyay waxaa ka mid ahaa rakibidda nidaamka digniinta dabka dhexe ee guryaha gaarka ah iyo meelaha la wadaago si loo taageero istiraatiijiyad daadgureyn isku mar ah. Intaa waxaa sii dheer, injineeradu waxay ku taliyeen in la rakibo ka hortagga dabka agagaarka birta “goolasha” ee 37 dabaq ah si ay u siiyaan difaac dab ku filan cunsurrada u dhaqma qayb ka mid ah sharafta dhismaha ee dhismaha haddii dab dhaco.

Natijoooyin kama dambeys ah, oo faahfaahsan oo ka soo baxay wejiga labaad ee baaritaannada ayaa la soo gabagabeeyay waxaana loo soo bandhigay Golaha bishii Febraayo 2024. Labada warbixinba waxay si faahfaahsan u faahfaahinayaan baaritaannada la sameeyay, habka loo raacay, natijoooyinka ka soo baxay sahannadooda iyo talooyinka ugu dambeeya ee ficilka mustaqbalka. Marka lagu daro talooyinka ku xusan waraaqaha ku meel gaarka ah ee golaha bishii Diseembar 2023 iyo Janaayo 2024, warbixinnada ugu dambeeya ee la helay sidoo kale waxaa ka mid ahaa tallaabooyin dheeri ah oo goluhu ay tahay inuu tixgeliyo mustaqbalka. Kuwaas waxaa ka mid ah maareynta joogtada ah ee gogosha Polystyrene ee la ballaariyay ee derbiyada dibedda ee dhismaha, kormeerka hawo-qaadashada qolka dukaanka iyo meelaha dhulka hoostiisa iyo olole lagu wargelinayo dadka deggan baahida muhiimka ah ee ah in aan lagu keydin gasacadaha gaaska ama waxyaabaha kale ee aadka u guban kara.

Labada warbixinba ee ugu dambeeya waxay gaarayaan isla gabagabadii, in tallaabooyinka lagu taliyay, marka la keeno, ay si habboon u yareyn doonaan halista burburka aan loo baahnayn. Gabagabadan, iyo heshiiska saraakiisha dab-damiska ee Avon Fire and Rescue Service, waxay golaha siiyeen kalsooni ku filan oo ay ku bilaabi karaan geeddi-socodka lagu taageerayo dadka deggan guryahooda si nabad ah.

## **Fal**

Ka dib markii la helay talooyinka ku meel gaarka ah bishii Diseembar 2023, saraakiishu waxay bilaabeen howsha faahfaahinta, naqshadeynta iyo soo saarista qandaraaslayaasha si ay u gaarsiiyaan tallaabooyinka loo aqoonsaday inay u baahan yihiin injineerada qaabdhismeedka si Barton House looga dhigo mid ammaan u ah dadka deegaanka inay soo noqdaan.

Qandaraaslayaal karti leh ayaa la aqoonsaday oo qandaraas la siiyay Janaayo 2024 si loo rakibo nidaam digniin dhexe oo waafaqsan hagida National Fire Chiefs Council. Qorsheyaal ayaa loo

sameeyay si loogu rakibo dareemayaasha kuleylka iyo nidaamyada digniinta dhammaan guryaha dabaqyada iyo meelaha la wadaago ee Barton House oo dhan. Shaqada lagu bilaabay rakibidda nidaamkan waxay bilaabatay Janaayo 2024 ka dib dadaallada ay sameeyeen saraakiisha si ay rukhsad uga helaan dhammaan qoysaska si ay u galaan qandaraaslayaasha. Rukhsadaha badankood si dhakhso leh ayaa loo helay, in kasta oo ay jiraan wadahadalo lala yeeshay tiro yar oo guryo ah iyo xatooyada qaar ka mid ah digniinta dabka ee wadajirka ah ee dadka deggan iyo faragelinta booliiska si loo xalliyo arrintaas, shaqada lagu rakibayo nidaamka digniinta ayaa la dhammaystiray 16 Febraayo 2024.

Waxay ka shaqeysaa in lagu rakibo dab-damiska hareeraha dhismayaasha “goolasha” birta ayaa bilaabmay Janaayo 2024. Wadar ahaan 37 guri ayaa loo aqoonsaday inay u baahan yihiin shaqadan iyo rukhsadaha helitaanka ayaa la raadiyay oo la helay ka hor intaan qandaraaslayaashu fulin rakibaadda. Dhammaan shaqooyinka dab-damiska ayaa si guul leh loogu dhammaystiray faahfaahinta la oggolaaday.

Guryaha aan la degin tan iyo markii la daadgureynayay dadka deegaanka bishii Nofeembar 2023 ayaa sidoo kale lagu soo rogay nidaamka baaritaanka legionella ka dib talo ka timid saraakiisha caafimaadka iyo badbaadada. Sababtoo ah dhererka guryaha dabaqyada ah ee aan la qabsan, waxaa lagama maarmaan ahayd in la sameeyo tijaabo iyo daaweyn inta lagu jiro Janaayo iyo Febraayo 2024 si loo hubiyo in sahayda biyaha shaqsiyadeed ee guryaha loo arko inay ammaan u yihiin dadka deggan inay soo noqdaan. Guryaha dabaqyada ah ee la haysto ilaa bilowgii Diseembar 2023 uma baahna tijaabinta legionella iyadoo la raacayo hagitaan ku habboon. Tijaabadu waxay dhacday Janaayo iyo Febraayo oo dhan iyadoo saraakiisha guryaha ay ogeysiinayaan dadka deegaanka marka imtixaannada la dhammeeyo guryahooda.

Shaqooyin dheeri ah ayaa laga qabtay Barton House si loo hubiyo in guryaha ay si toos ah u saameeyeen baaritaannada iyo rakibidda tallaabooyinka lagama maarmaanka ah dib loogu soo celiyo xaalad lagu qanco oo dadka deegaanka ay ku noqdaan. Dayactirka guud iyo dayactirka, shaqooyinka qurxinta iyo howlaha nadaafadda qoto dheer ayaa lagu qabtay waqtigii loogu talagalay dadka deggan inay ku soo laabtaan 23 Febraayo 2024.

Marka laga soo tago howlaha iyo dayactirka Barton House, goluhu wuxuu sidoo kale taageero kala duwan u fidiyay dadka deegaanka intii lagu jiray daadgureynta. Taageeradan waxaa ka mid ahaa bixinta hoy hudheel oo bilaash ah oo loogu talagalay kuwa u baahan oo ay weheliso saddex cunto maalintii iyo qadada dugsiga ee carruurta. Gaadiid bilaash ah ayaa loo diyaariyey taksi kuwa u baahan inay u safraan goobaha muhiimka ah, waxaana la siiyay bas bilaash ah kuwa codsaday.

Adeegyo nadaafadeed oo la xoojiyay ayaa la hawlgeliyay, nabadgelyo dheeri ah ayaa la dhigay hoteelka iyo Barton House, iyo saraakiisha guryaha iyo horumarinta bulshada ayaa taageero maalinle ah siiyay dadka deggan labada goobood.

Dadka degan Barton House waxaa lasiiyay fursado ay kula kulmaan saraakiisha taageerada guryaha si ay u cusbooneysiyaan codsiyada HomeChoice Bristol (HCB) ee qoondeynta guryaha bulshada. Degane kasta oo dib u eegistiisu muujisay isbeddel ku yimaada faashadda waxay yeelan doontaa isbeddeladaas oo ka muuqda codsigooda guryaha bulshada. Mudnaan kasta oo dheeri ah oo la siiyo

dadka deggan Barton House waxaa sabab u ah qiimeynta duruufahooda shaqsiyadeed, iyo iyadoo la raacayo borotokoolka HCB ee khuseeya dhammaan 20,000 qoys ee ku jira liiska sugitaanka.

Taageerada caafimaadka maskaxda iyo maskaxda ayaa la dhigay iyada oo loo mahadcelinayo ururada bulshada ee maxalliga ah. Kulamo taageero ah ayaa laga heli karaa hudheelka iyo xarumaha bulshada ee deegaanka. Ciyaar iyo waxqabadyo loogu talagalay qoysaska iyo carruurta ayaa la dejiyay, iyadoo taageero dheeri ah la diyaariyey inta lagu jiro fasaxyada dugsi. Ururo badan oo maxalli ah, oo ay ku jiraan kooxaha isboortiga Bristol, goobaha farshaxanka iyo dhaqanka iyo martigelinta maxalliga ah, waxay si joogto ah u bixiyeen waxqabadyo iyo waayo-aragnimo bilaash ah dadka deggan muddadan oo dhan

Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan ficillada la qaaday oo loo xilsaaray ayaa laga heli karaa [report](#) ay xuseen ay xuseen Duqa Magaalada iyo Xubnaha Golaha Wasiirada bishii Janaayo 2024. Warbixintani waxay qeexaysaa go'aanka sarkaalka degdegga ah ee la qaatay si loo sugo maalgelinta lagama maarmaanka u ah si loo daboolo kharashaadka taageerada socda iyo shaqooyinka looga baahan yahay dhismaha. Golaha wasiirada ayaa xusay wadarta qiimaha la filayo ee dhammaan ficillada la xiriira inay yihiin £5.3 milyan barta kulanka Janaayo 2024.

## **Lifaaqa 1**

### **Bayaanka ka soo baxay Avon Fire and Rescue Service**

Ben Thompson, Group Manager, Avon Fire and Rescue Service:

“Avon Fire & Rescue Service wuxuu qirayaa oo uu ku qanacsan yahay in daadgureynta ku meel gaarka ah ee Barton House ay ahayd waqti walaac iyo dhib badan dadka deegaanka iyo bulshada. Waqtigan oo dhan, Bristol City Council ayaa had iyo jeer nagu cusbooneysiisay ficilladooda si wax looga qabto arrimaha lagu aqoonsaday sahanada lagu sameeyay dhismaha. Adeeggu wuxuu taageeray go'aanka Bristol City Council's ee ah in lagu rakibo nidaam digniin buuxa dhismaha oo dhan, iyadoo la ogaanayo qiiqa guri kasta, iyo go'aankooda ah inay dhammaystiraan shaqooyinka dhismaha, kuwaas oo hadda hagaajiyay iska caabinta dabka ee walxaha muhiimka ah ee dhismaha dhismaha. Iyada oo tallaabooyinkan ay hadda jiraan, Avon Fire & Rescue Service wuxuu taageeray go'aanka ah in loogu oggolaado dadka deegaanka inay dib u qabsadaan Barton House, maadaama khataraha horay loo aqoonsaday wax laga qabtay, iyadoo la raacayo talooyinka warbixinnada Injineerada Dabka.”

### **Afeef**

Tarjumaaddan waxaa bixiyay adeegga tarjumaadda mashiinka dhijitaalka ah, Goluhu wuxuu aqbalayaa in tani ay horseedi karto khaladaad tarjumaad oo ka baxsan xakamaynta Maamulka Deegaanka isla markaana aan wax mas'uuliyad ah laga qaadin wixii khaladaad ah ee tarjumaadda ah. Haddii aad rabto inaad ka hadasho nuxurka waraaqahan ama aad aaminsan tahay inay jiraan wax khaladaad ah oo ku jira tarjumaadda, fadlan la xiriir 01179036400.